

Príloha ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA CLLD Č. OZŽ/NSK/LEADER2/2017-Op123/13

Konečný užívateľ: Obec Výčapy - Opatovce

Sídlo: Výčapská 467/14, Výčapy – Opatovce 951 44

Zastúpený: Ing. Jozef Holúbek

Podrobný položkový rozpočet projektu	
Typ oprávneného výdavku	Suma
1. Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100 t	55,200 EUR
2. Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	62,570 EUR
3. Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	60,186 EUR
4. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 3 ručne	165,074 EUR
5. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	45,952 EUR
6. Nakladanie výkopku tr. 1-4	100,766 EUR
7. Uloženie sypaniny na skládku do 100 m ³	8,526 EUR
8. Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16 – 32 mm	76,291 EUR
9. Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 500 mm, SNB, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	100,800 EUR
10. Kanalizačná rúra PVC DN/OD 500 SN4	662,590 EUR
11. Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	135,787 EUR
12. Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	207,277 EUR
13. Betó nosníkov, železový tr. C 16/20	23,314 EUR
14. Debnenie nosníka zhotovenie – tradičné	91,200 EUR
15. Debnenie nosníka odstránenie – tradičné	37,200 EUR
16. Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	91,144 EUR
17. Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	59,052 EUR
18. Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	124,520 EUR
19. Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	116,400 EUR
20. Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	448,572 EUR
21. Zámková dlažba 60 mm, sivá	394,055 EUR
22. Osadenie uličnej mreže	106,104 EUR
23. Vtoková mreža DN 600x600 mm, Tr. C250 kN	379,200 EUR
24. Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	14,308 EUR
25. Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	7,163 EUR
26. Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 45 cm – do radu	158,400 EUR
27. Palisáda mini 8/8/45 cm, sivá	406,999 EUR
28. Osadenie chodníkov, obrubníka betónového stojatého do lôžka	55,205 EUR

z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	
29. Obrubník cestný 100/25/ cm, sivá	56,920 EUR
30. Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	19,740 EUR
31. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	37,800 EUR
32. Osadenie zástavkového prístrešku s plochou strechou z polykarbonátu	123,792 EUR
33. Zastávkový prístrešok 2,7 x 0,9 m, strecha polykarbonát	1 500,000 EUR
34. Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	14,717 EUR
35. Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	14,090 EUR
36. Poplatok za skladovanie – bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	70,500 EUR
37. Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	282,517 EUR
Zhrnutie žiadaného finančného príspevku	6 313,931 EUR
Zhrnutie finančného príspevku	
	Suma
Celkové oprávnené výdavky projektu spolu	2 915,79
z toho	
dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja	2 770,00
<i>bežné výdavky z dotácie NSK:</i>	0,00
<i>kapitálové výdavky z dotácie NSK:</i>	2 770,00
spolufinancovanie konečného užívateľa	145,79
Neoprávnené náklady projektu spolu	3 398,14